



Приложение №1
к договору №
от _____ 2014 г.

Сметная стоимость на производимые работы по адресу:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.,руб.	Стоимость за ед.	
					материал	работа
Раздел 1 : Фундамент						
1	Разработка грунта вручную, разработка грунта под технологический приямок до отм. -3.100	м3				0
	Планировка участка	смена				0
	Устройство буронабивных свай д.0,3, длиной 3,0 м, 1 скважина = 0,21 м3	шт.				0
	Песчаная подготовка с трамбовкой, песчаная подушка	м3				0
	Бетон В 20	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
	Песок ПГС	м3			0	
2	Устройство подбетонки ростверка толщиной 100 мм	м3				0
	Пленка армированная	м2			0	
	Бетон товарный В 7,5	м3			0	
	Сетка дорожная	м2			0	
3	Устройство ростверка (монтаж опалубки, армирование, бетонирование, демонтаж)	м3				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
	Фанера ламинированная 21 мм	м2			0	
	Опалубка не возвратная (доска, брус)	м3			0	
	Метизы	кг			0	
4	Устройство обмазочной гидроизоляции по ростверку	м2				0

	Битумная мастика	кг			0	
	Уайт-спирит	литр			0	
5	Устройство рулонной гидроизоляции ростверка в 2 слоя	м2				0
	Гидроизоляция Технониколь	м2			0	
	Газ пропан	баллон			0	
6	Крепление утеплителя 100 мм. (ростверк)	м2				0
	Экструдированный пенополистирол	м3			0	
7	Устройство защитной прижимной стенки ростверка из 2-х слоев ацеида	м2				0
	Ацеид	м2			0	
	Дюбель-гриб	шт.			0	
8	Устройство подбетонки подвала толщиной 100 мм	м3				0
	Пленка армированная	м2			0	
	Бетон товарный В 7,5	м3			0	
	Сетка дорожная	м2			0	
9	Устройство плиты ФП-1 на отм. -3.100	м3				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
10	Устройство стен См-1 с отм. -2.850 до отм. -0.400	м3				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
11	Устройство обмазочной гидроизоляции подвала	м2				0
	Битумная мастика	кг			0	
	Уайт-спирит	литр			0	
12	Устройство рулонной гидроизоляции подвала в 2 слоя	м2				0
	Гидроизоляция Технониколь	м2			0	
	Газ пропан	баллон			0	
13	Крепление утеплителя 100 мм. (подвал)	м2				0
	Экструдированный пенополистирол	м3			0	
14	Устройство защитной прижимной стенки подвала из 2-х слоев ацеида	м2				0
	Ацеид	м2			0	
	Дюбель-гриб	шт.			0	
15	Закладка выводов под канал., вод. трубы и электрику	шт.				0

	Труба ПВХ диаметр 160 мм	м.пог.			0	
	Труба ПНД диаметр 40 мм	м.пог.			0	
	Термофлекс для ПВХ	м.пог.			0	
	Термофлекс для ПНД	м.пог.			0	
16	Обратная засыпка песком с устройством экструдированного пенополистирола под плиту цоколя	м2				0
	Песок ПГС	м3			0	
	Экструдированный пенополистирол	м3			0	
17	Устройство подбетонки плиты цоколя толщиной 100 мм	м3				0
	Пленка армированная	м2			0	
	Бетон товарный В 7,5	м3			0	
	Сетка дорожная	м2			0	
18	Устройство обмазочной гидроизоляции подбетонки цоколя	м2				0
	Битумная мастика	кг			0	
	Уайт-спирит	литр			0	
19	Устройство рулонной гидроизоляции подбетонки цоколя в 2 слоя	м2				0
	Гидроизоляция Технониколь	м2			0	
	Газ пропан	баллон			0	
20	Устройство фундаментной плиты цоколя толщиной 200 мм	м3				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
21	Устройство ж/б лестниц в помещение топочной №5 и на крыльцо	м.пог.				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
Раздел 2 : Стены, дымоходы						
22	Устройство гидроизоляции под кладку	м.пог.				0
	Рубероид	рулон			0	
23	Кладка несущих стен 1 и 2-го этажа из блоков (армированием через 3-4 ряда)	м3				0
	Газосиликатный блок Poriterp	м3			0	
	Клей для блока	м3			0	
	Кладочная сетка 2,5х2,5 мм, толщ. 1,5 мм	м2			0	
24	Устройство ж/б перемычек на всех этажах	м.пог.				0

	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
25	Кладка дымохода, вентиляции	м3				0
	Кирпич полнотельный М 150	шт.			0	
	Раствор кладочный	м3			0	
	Сетка металлическая кладочная 50x50 мм	м2			0	
26	Кладка внутренних перегородок	м2				0
	Газосиликатный блок Poriter	м3			0	
	Клей для блока	м3			0	
27	Устройство монолитных армопоясов под перекрытия и мауэрлат	м.пог.				0
	Бетон В 25	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
Раздел 3 : Перекрытия						
28	Устройство плит перекрытия Пм-2 и Пм-3	м3				0
	Бетон В 20	м3			0	
	Арматура А-III, проволока вязальная 1мм	кг			0	
	Фанера ламинированная 21 мм	м2			0	
Раздел 4 : Крыша						
29	Устройство стропильной системы из сосновых брусьев 150x50 мм	м2				0
	Брус, доска	м3			0	
	Антисептик для пиломатериала	литр			0	
	Метизы	м2			0	
30	Укладка диффузионной мембраны	м2				0
	Диффузионная мембрана	рулон			0	
31	Устройство обрешетки, контррейки	м2				0
	Обрешетка, контррейка	м3			0	
	Антисептик для пиломатериала	литр			0	
32	Устройство кровли из металлочерепицы	м2				0
	Монтаж доборных элементов, ендовы, коньки, планки	м2				0
	Металлочерепица (кровля, коньки, ендовы, планки)	м2			0	
	Метизы	м2			0	
33	Утепление пола чердака пенополистиролом с устройством гидроизоляции и стяжки	м2				0

	Гидроизоляционная пленка	м2			0
	Пенополистирол 100 мм	м3			0
	Раствор цементно-песчаный	м3			0
	Маяки для стяжки	м.пог.			0
34	Устройство подшивы	м2			0
	Доска, брус для каркаса	м3			0
	Антисептик для пиломатериала	литр			0
	Софит пластиковый в комплекте	м2			0
35	Устройство водосточных труб, желобов в комплексе	м.пог.			0
	Aquasystem PURAL 90*125 в комплекте (трубы, желоба, углы, крепеж)	м.пог.			0
Раздел 5 : Фасадные работы					
36	Утепление стен минватой	м2			0
	Минвата	м3			0
	Дюбель-гриб	шт.			0
37	Облицовка фасада и дымоходов кирпичом	м2			0
	Кирпич облицовочный	шт.			0
	Раствор кладочный	м3			0
38	Облицовка цоколя камнем	м2			0
	Искусственный камень	м2			0
	Клей фасадный для камня	шт.			0
	Всего по материалам				0
	Всего по работам				0
	Такелажные работы (_ % от стоимости материалов)	%			0
	Машины и механизмы (_ % от Фонда оплаты труда (ФОТ))	%			0
	Расходные материалы (_ % от стоимости материалов)	%			0
	Доставка (_ % от стоимости материалов)	%			0
	Вывоз мусора (_ % от стоимости материалов)	%			0
	Итого по объекту:				0

Заказчик :

Подрядчик:

